

PAUSCHALANGEBOT

Erneuerung der Hausanschlussleitungen für Gebäude **Hauptstraße 19 auf Privatgrundstück**

Folgende Leistungen sind Gegenstand des Pauschalangebotes:

- Schneiden, aufbrechen, aufnehmen, verladen und Entsorgung von Ausbauasphalt. Vermutete Asphaltstärke ca. 15cm.
- Herstellung Leistungsgraben. Lösen, laden und seitliche Lagerung von Boden (BK 3-5) Überschüssiges Bodenmaterial von der Baustelle entfernen.

Schmutzwasser:

- Rückbau alte Hausanschlussleitung. Material aufnehmen und entsorgen.
- Freilegung und Säuberung des Übergangsstück „alt auf neu“ in unmittelbarer Nähe zur Gebäudekante.
- VPC-Kupplung (VPC100 bis VPC150) liefern und Übergang „alt auf neu“ herstellen.
- Sand 0/1 liefern und als Rohraufleger einbauen. Nach Verlegung der Rohrleitung Sand 0/1 in Rohrzone einbauen und verdichten.
- Neue Rohrleitung aus PP oder gleichwertig / SN12 liefern und einbauen. Inkl. Aller notwendigen Form- und Passstücke.

Wasserversorgung:

- Rückbau alte Hausanschlussleitung. Material aufnehmen und entsorgen.
- Freilegung und Säuberung des Übergangsstück „alt auf neu“ in unmittelbarer Nähe zur Gebäudekante.
- Sand 0/1 liefern und als Rohraufleger einbauen. Nach Verlegung der Rohrleitung Sand 0/1 in Rohrzone einbauen und verdichten.
- Neue Rohrleitung aus PPE oder gleichwertig liefern und einbauen. Inkl. Aller notwendigen Form- und Passstücke.
- Seitlich gelagertes Bodenaushubmaterial oberhalb der Rohrzone einbauen und verdichten.
- Frostschutzmaterial 0/45 ab Erdplanum (- 0,60m ab OKFF) liefern, einbauen und verdichten.
- Asphalttragschicht AC 32 TN 50/70 liefern, einbauen und verdichten.
- Schichtenverbund durch anspritzen/ auftragen von Haftkleber C40 herstellen.
- TOK-Band liefern und einbauen.
- Asphaltdeckschicht AC 05 bis 08 DN 50/70 liefern, einbauen und verdichten.

Pauschalangebot für beschriebene Leistung: 5.400,00€ Netto zzgl. Mehrwertsteuer