

Spielplatz Im Krautäcker , Gaiberg
Modifizierte Planung und Angebot

Vorbemerkungen

Alle Kosten beinhalten Herstellung, Lieferung und Montage incl. aller notwendigen Nebenleistungen wie Erdaushub, Entsorgung, Fundamentarbeiten (sofern nicht anders beschrieben). Betonqualität ist in der Regel 25/30. Strom und Wasser werden bauseits zur Verfügung gestellt. Ebenso ein Stellplatz für ein Baufahrzeug.

1) Vorarbeiten

- Baustelle einrichten, vorhalten, räumen, Rüst- und Fahrzeit
- Bauzaun, 2 m hoch, stellen, vorhalten und räumen
- Baustellentoilette stellen, reinigen, vorhalten, räumen

Gesamt Euro 1.450,00

2) Abriss und Entsorgung, incl. Betonfundamente

- Spielgerät
- 7 Stammstufen
- Tisch
- 6m Einfassungsstämme

Gesamt Euro 1.460,00

3) Aushub und Fallschutz

- 35 m² Erdaushub, ca. 30 cm tief, laden, entsorgen
- Sickergrube 1x1x1 m, auskleiden mit Vlies, aufgefüllt m. Schotter

Gesamt Euro 2.150,00

4) Kletterkombi „Auf und Ab“

- 5 Robinienpfosten mit verzinkten Eisen in Beton
- Rahmen aus Robinien Kantholz für Fußbodenbeplankung
- 1,3 m² Beplankung, Douglasie auf Unterkonstruktion
- 2,5 m² Staketen aus Douglasie an Staketenholmen aus Robinie
- 6 m Handlaufseil an Pfosten befestigt
- 10 m Kletterseil an Querträger- Dreieck
- 1,3 m² Kletterwand an Unterkonstruktion
- Kletterkerben in Pfosten
- Entsorgung Erde aus Punktfundamenten

Gesamt Euro 5.170,00

5) Indianerleiter

- 2,5 m Indianerleiter mit verzinktem Eisen in Betonfundament
- 2 Pfosten mit verzinkten Eisen in Beton und 2 Handläufen
- aus Robinienholz, oben befestigt an Fußbodenträger

Gesamt Euro 1.270,00

6) Stammstufen

- 7 Stammstufen, Robinienholz D 15-20 cm, mit Robinienholz Pflöcken sichern, verschrauben

Gesamt Euro 635,00

7) Tisch		
- Polygonalplatten aufnehmen, seidl. lagern, später wieder einbauen		
- 2 Robinienpoller erdverbaut in Beton		
- Unterkonstruktion aus Robinie Kantholz		
- 1,8 m² Tischbeplankung Douglasie Bretter, 40 mm		
Gesamt	Euro	1.190,00

8) Einfassungsstämmе		
- 6 m Einfassung Robinienholz d ca. 25 cm, mit 4 verz. Eisen in Beton		
Gesamt	Euro	955,00

9) Planung / Bauleitung	Euro	1.000,00
-------------------------	------	----------

Summe	Euro	15.280,00
zuzügl. 19 % MwSt.	Euro	2.903,20

Angebotssumme	Euro	18.183,20
---------------	------	-----------

Optional, je zuzügl. 19% MwSt.

Fallschutz		
- Lieferung u. Einbau 13 m³ Hackschnitzel 15/30	Euro	971,00

Holzleiternaufgang		
- 5 Robinienpfosten mit verzinkten Eisen in Beton		
- Unterkonstruktion aus Robinie zw. Pfosten		
- 8 Knüppel aus Robinie formschlüssig auf Unterkonstruktion		
- 6 m Handlaufseil an Pfosten		
Gesamt	Euro	2.440,00

Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Die Spielräume und Spielgeräte der Werkstatt eG entsprechen den gängigen Sicherheitsvorschriften der DIN EN 1176 und 1177.

Bei der Materialauswahl achten wir auf Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Ebenso ist der regionale Ansatz, d.h. die Verwendung von Materialien aus der Region ein Grundsatz, der nach Möglichkeit immer eingehalten wird.

Bei den Konstruktions- und erdverbauten Hölzern handelt es sich Robinie. Die Hölzer sind geschält, gesplintet und geschliffen. Konstruktive senkrechte Pfosten werden mit verzinkten Eisenfüßen so verbaut, dass das Holz keinen Erdkontakt hat.

Die Verbretterungen sind aus Robinie oder Douglasie. Die Oberflächenbehandlung der Hölzer erfolgt mittels biologischer Holzschutzmittel u. Lasuren. Insgesamt findet der konstruktive Holzschutz Anwendung.

Beim Einsatz von Metall verwenden wir Edelstahl, oder das Metall wird sandgestrahlt spritzverzinkt und farblich gestaltet oder aber feuerverzinkt.

Die verbauten Natursteine (einzeln o. in Gruppen) werden normgerecht abgerundet

Spielplatz Krautäcker, Gaiberg

Genaueres Aufmaß vor Baubeginn
durch Schreiner-Team notwendig!

info:

Klettergerät Plattformhöhe 1,50 cm, für Kinder ab 3 Jahren gedacht,
Einstiegsfilter bei Treppe 40 cm und bei Spielelementen 40 cm

Angebotsposition 4

